

Oprava silnice III/05716 Straník – Hostašovice, 2. část

Oprava komunikace spočívá ve vyfrézování stávající vozovky, provedení lokálních sanací, provedení recyklace za studena a pokládky asfaltových vrstev. V obci Straník budou navíc provedeny nové obruby a vpusti pro odtok dešťové vody.

Samotná stavba je členěna na 2 úseky:

- 1) Úsek Hostašovice škola – Točna před Straníkem
- 2) Úsek Točna před Straníkem – konec obce Straník

Dopravní omezení na jednotlivých úsecích

Úsek Hostašovice škola – Točna před Straníkem

Termín: **03.10. 2023 – 15.10.2023**

Omezení: úplná uzavírka úseku Hostašovice škola – točna před Straníkem včetně zákazu vjezdu autobusů

Probíhající práce: Provádění technologie recyklace za studena – bude prováděno rozrušení podkladní vrstvy vozovky silniční frézou, přidání pojiv, promísení, následuje úprava do požadované nivelety a zhutnění silničním válcem.

Charakter provádění prací, použití speciálních mechanizačních prostředků a hydraulických a asfaltových pojiv, včetně nutné technologické pauzy pro dosažení požadovaných pevností vozovky, neumožňují po tuto dobu pojezd silničními vozidly. Případné narušení nedokončené vrstvy pojezdem vozidel by vyvolalo nutnost provedení opakování technologie recyklace s vysokými finančními náklady, které by byly přeneseny na viníka poškození.

Termín: 16.10. 2023 – 25.10.2023

Omezení: úplná uzavírka úseku Hostašovice škola – točna před Straníkem umožněn vjezd autobusům

Probíhající práce: Bude probíhat technologická přestávka.

Úsek točna před Straníkem – konec obce Straník

Termín: 16.10. 2023 – 25.10.2023

Omezení: úplná uzavírka úseku točna před Straníkem – konec obce Straník včetně zákazu vjezdu autobusů

Probíhající práce: Provádění technologie recyklace za studena-bude prováděno rozrušení podkladní vrstvy vozovky silniční frézou, přidání pojiv, promísení, následuje úprava do požadované nivelety a zhutnění silničním válcem.

Charakter provádění prací, použití speciálních mechanizačních prostředků a hydraulických a asfaltových pojiv, včetně nutné technologické pauzy pro dosažení požadovaných pevností vozovky, neumožňují po tuto dobu pojezd silničními vozidly. Případné narušení nedokončené vrstvy pojezdem vozidel by vyvolalo nutnost provedení opakování technologie recyklace s vysokými finančními náklady, které by byly přeneseny na viníka poškození

Dopravní omezení na celé stavbě

Termín: **26.10. 2023 – 29.10.2023**

Omezení: úplná uzavírka celé stavby

Probíhající práce: Provádění pokládky hutněných asfaltových vrstev-pokládka bude prováděna asfaltovými finišery najednou v celé šířce komunikace. Charakter prací do doby vychladnutí položené asfaltové směsi neumožňuje pojezd vozidly. Případné poškození čerstvé asfaltové vrstvy pojezdem vozidel by vyvolalo nutnost jejího odstranění a opakovaného provedení s vysokými finančními náklady, které by byly přeneseny na viníka poškození.



